# V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan:

1. *Underground track in sya* Allah akan dibuat dengan tinggi 2,5 meter, lebar 1,5 meter, dan panjang 2700 meter, serta dengan puncak *underground track* yang berada di kedalaman 4 meter dari ruas jalan yang telah ada (terhadap permukaan tanah).
2. *Underground track* yang dibangun di bawah ruas jalan permukaan tanah diduga dapat menjadikan pembuatan *track* lebih efisien.
3. Jarak antara puncak *underground track* dan *topsoil* sangat bergantung pada kualitas dan ketebalan dinding *track* serta jenis tanah yang berada di atas *underground track.*

## 5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, dapat dipertimbangkan untuk memodelkan perumahan vertikal maupun horizontal di bawah tanah.